

1. **WIROBIT-Voranstrich**

1.1 Vorbereitung der Beton-Tragdecke ohne Gefälleestrich

Der Untergrund muß intensiv gesäubert werden. Betongrate, herausstehende Kieskörner, Moniereisen usw. sind zu entfernen. Vor Aufbringen des **WIROBIT-Voranstriches** muß der Untergrund ggf. mechanisch getrocknet werden.

1.2 Anlieferung und Aufbringung

Der **WIROBIT-Voranstrich** wird in Weißblechheimern angeliefert und im Verbrauch von ca. 0,3 kg/qm vollflächig aufgetragen.

2. **WIROBIT-Kautschukbitumen**

2.1 Anlieferung

Das **WIROBIT-Kautschukbitumen** wird in innen siliconisierten Pappkartons angeliefert.

2.2 Befüllung des Dachdeckerofens (ohne Rührwerk)

Bei der Befüllung des Dachdeckerofens mit dem **WIROBIT-Kautschukbitumen** sollte der Dachdecker als Erweiterung der gültigen Unfallverhütungsvorschriften Sicherheitshandschuhe mit langen Stulpen und einen Gesichtsschutz tragen.

2.3 Aufschmelzung

Die Aufschmelzung des **WIROBIT-Kautschukbitumens** erfolgt in herkömmlichen Dachdeckeröfen mit Thermostatsteuerung und falls nicht installiert, unter Zuhilfenahme eines entsprechenden Handthermometers. Die maximale Temperatur beträgt 200°C.

2.4 Verarbeitung

Vor Aufbringen des **WIROBIT-Kautschukbitumens** muß der **WIROBIT-Voranstrich** gut durchgetrocknet sein. Im Flächenbereich wird das **WIROBIT-Kautschukbitumen** in Verbindung mit der jeweiligen bituminösen Verlegebahn im Gießverfahren vollflächig (ca. 180°C) aufgebracht. Der Verbrauch an **WIROBIT-Kautschukbitumen** liegt hierbei bei ca. 3 kg/qm.